

1. 収録施工単価一覧・機労材使用月号及び利用基準と数値処理方法について

(土地改良 直接工事費編)

各施工単価を算出するにあたって、準拠及び使用する資料は次のとおりです。

(1) 積算基準等

令和6年度版 農林水産省土地改良工事積算基準（土木工事）

令和6年度版 土地改良工事積算マニュアル（土木工事）

令和6年度版 国土交通省土木工事標準積算基準書<共通編>

尚、当システムに収録されている施工単価は、上記積算基準書より当会が抜粋した施工単価のみになります。

(2) 材料費・賃料

令和6年4月号（Web 建設物価）都道府県別（県庁所在地単価）

令和6年春号（土木コスト情報）

材料単価：代表材料のみ計上し、その他は名称・規格のみで単価は0円としています。

(3) 労務単価

令和6年度公共工事設計労務単価

(4) 機械損料

令和6年度版 建設機械等損料表（(一社)日本建設機械施工協会発行）

令和6年度版 農林水産省土地改良工事積算基準（土木工事）

令和6年度版 農林水産省土地改良工事積算基準（機械経費）

(5) 施工パッケージ代表機労材（下記 HP に掲載のみ）

令和5年4月号 東京単価 <https://www.kensetu-bukka.or.jp/trendtopics/sekopa/>

(6) 作業日当たり標準作業量

令和6年度版 農林水産省土地改良工事積算基準（土木工事）に準拠していますが、日当たり作業量等が明記されていない工種については参考として、歩掛上の世話役などから日当たり作業量を算出しています。ただし、世話役がないため日当たり作業量の算出ができない場合は空欄にしていますので、適用の可否を検討の上、利用してください。

(7) 各数値の端数処理

原則として、以下のとおりとしております。

種別	各数値の端数処理
数量	小数第4位四捨五入3位止め
金額	小数第3位切捨て2位止め

2. システム利用上の留意事項について

- (1) システムの利用にあたっては、必ず積算基準に記載の適用範囲を確認し現場条件にあった施工条件を選択してください。
- (2) 施工単価によっては、材料費や付帯工事費などが別途計上するものがあるので、積算漏れのないように注意してください。
- (3) 施工条件で材料選択がある場合 材料規格によっては名称・規格のみで単価が0円で計算されますので必ず施工単価表の内容を確認し利用してください。また、単価掲載のない地区については単価掲載のある他都市の単価を引用する等対応をとっているので注意してください。
- (4) システム上では工種ごとにまとめているので、「施工パッケージ」、「標準歩掛」、「参考歩掛」の区別は次表の掲載施工単価一覧をご覧ください。

令和6年度版 楽らくアプロ工費算出システムシリーズ 土地改良 直接工事費編 掲載施工単価一覧

積算基準書	積算基準書(章)	積算基準書(項)	施工単価名称	単位	積算基準書(区分)	令和6年度版
土地改良	土工	土工	掘削	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	土工	土工	土砂等運搬	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	土工	土工	整地	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	土工	土工	路床(築堤)盛土・埋戻	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	土工	土工	路床盛土	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	土工	土工	積込(ル-ズ)	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	土工	土工	押土(ル-ズ)	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	土工	土工	人力積込	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	土工	作業土工(床掘工)	床掘り	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	土工	作業土工(床掘工)	基面整正	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	土工	作業土工(床掘工)	舗装版破砕積込(小規模土工)	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	土工	作業土工(床掘工)	掘削補助機械搬入搬出	回	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	土工	法面整形工	法面整形	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	土工	振動ロー締固め	振動ロー締固め	m3	標準歩掛	
土地改良	土工	盛土・埋戻	盛土・埋戻	m3	標準歩掛	
土地改良	土工	不整地運搬	不整地運搬	m3	標準歩掛	
土地改良	土工	人力荒仕上げ	人力荒仕上げ	m2	標準歩掛	
土地改良	土工	バックホウ掘削(超ロングアーム仕様)	バックホウ(超ロングアーム仕様)掘削積込	m3	参考歩掛	
土地改良	土工	バックホウ掘削(超ロングアーム仕様)	ダンプトラック運搬	m3	参考歩掛	
土地改良	土工	ダンプトラック運搬(標準以外)	ダンプトラック運搬	m3	参考歩掛	
土地改良	土工	ダンプトラック運搬(標準以外)	ダンプトラック運搬	m3	参考歩掛	
土地改良	土工	管水路基礎岩盤整形工(法面)	管水路基礎岩盤整形	m2	参考歩掛	
土地改良	土工	管水路基礎岩盤整形工(基面)	管水路基礎岩盤整形工	m2	参考歩掛	
土地改良	共通工	かご工	じゃかご	m	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	かご工	ふとんかご	m	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	かご工	止杭打込	本	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	補強土壁工(帯鋼、アッカー、ジ 9ヶ-ジタイプ)	補強土壁壁面材組立・設置	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	補強土壁工(帯鋼、アッカー、ジ 9ヶ-ジタイプ)	補強土壁壁面材(材料費)	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	補強土壁工(帯鋼、アッカー、ジ 9ヶ-ジタイプ)	補強材取付(帯鋼補強土壁・アッカー補強土壁)	m	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	補強土壁工(帯鋼、アッカー、ジ 9ヶ-ジタイプ)	補強材取付(ジ 9ヶ-ジタイプ補強土壁(二重壁タイプ))	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	補強土壁工(帯鋼、アッカー、ジ 9ヶ-ジタイプ)	補強材(材料費)(帯鋼補強土壁・アッカー補強土壁)	m	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	補強土壁工(帯鋼、アッカー、ジ 9ヶ-ジタイプ)	補強材(材料費)(ジ 9ヶ-ジタイプ補強土壁(二重壁タイプ))	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	補強土壁工(帯鋼、アッカー、ジ 9ヶ-ジタイプ)	まき出し・敷均し・締固め	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	補強土壁工(帯鋼、アッカー、ジ 9ヶ-ジタイプ)	砕石投入	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	補強盛土工	ジ 9ヶ-ジタイプ壁面材組立・設置	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	補強盛土工	ジ 9ヶ-ジタイプ壁面材(材料費)	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	補強盛土工	ジ 9ヶ-ジタイプ敷設	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	補強盛土工	まき出し・敷均し・締固め	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	補強盛土工	ジ 9ヶ-ジタイプ(材料費)	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	プレキャスト擁壁工	プレキャスト擁壁設置	m	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	間知ア ロック積	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	大型ア ロック積	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	間知ア ロック張	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	平ア ロック張	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	連節ア ロック張	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	胴込・裏込コンクリート	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	胴込・裏込材(砕石)	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	遮水シート張	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	吸出し防止材(全面)設置	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	現場打基礎コンクリート	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	現場打小口止コンクリート	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	現場打横帯(隔壁)コンクリート	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	現場打天端コンクリート	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	プレキャスト基礎ア ロック	m	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	プレキャスト基礎ア ロック(材料費)	m	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	プレキャスト小口止ア ロック	m	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	プレキャスト小口止ア ロック(材料費)	m	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	プレキャスト横帯(隔壁)ア ロック	m	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	プレキャスト横帯(隔壁)ア ロック(材料費)	m	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	プレキャスト巻止ア ロック	m	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	大型ア ロック積(張)工	プレキャスト巻止ア ロック(材料費)	m	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	石積(張)工	石積(練石)(複合)	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	石積(張)工	石張(複合)	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	石積(張)工	石積(張)	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	石積(張)工	石積(張)(材料費)	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	石積(張)工	胴込・裏込コンクリート	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	石積(張)工	裏込材(クッション材)	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	吸出し防止材設置工	吸出し防止材設置	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	舗装版切断工	舗装版切断	m	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	舗装版破砕工	舗装版破砕	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	殻運搬	殻運搬	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	吹付法面とりこわし工	吹付法面とりこわし	m2	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	アッカー工(ロータリー-カッション式)	削孔(アッカー)	m	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	アッカー工(ロータリー-カッション式)	アッカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アッカー)	本	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	アッカー工(ロータリー-カッション式)	グランド注入(アッカー)	m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	アッカー工(ロータリー-カッション式)	ボ-リングマシン移設(アッカー)	回	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	アッカー工(ロータリー-カッション式)	足場(アッカー)	空m3	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	アッカー工(ロータリー-カッション式)	アッカー(材料費)	式	施工B 7ヶ-ジ 型積算基準	
土地改良	共通工	ネットフェンス工	ネットフェンス(本体)	m	標準歩掛	
土地改良	共通工	ネットフェンス工	ネットフェンス(扉)	組	標準歩掛	
土地改良	共通工	防護柵等の支柱削孔	支柱削孔	本	標準歩掛	
土地改良	共通工	コンクリートア ロック積(張)工	張ア ロック(空張)工	m2	標準歩掛	
土地改良	共通工	コンクリートア ロック積(張)工	積ア ロック(空積・練積)工	m2	標準歩掛	
土地改良	共通工	裏込工(ア ロック張)	裏込工	m3	標準歩掛	
土地改良	共通工	人力小運搬	人肩運搬	t	標準歩掛	
土地改良	共通工	人力小運搬	手車運搬	m3・t	標準歩掛	
土地改良	共通工	機械(不整地運搬車)小運搬	不整地運搬車(機械小運搬)	m3	標準歩掛	
土地改良	共通工	機械(不整地運搬車)小運搬	不整地運搬車(機械小運搬)	t	標準歩掛	NEW

令和6年度版 楽らくアプロ工費算出システムシリーズ 土地改良 直接工事費編 掲載施工単価一覧

積算基準書	積算基準書(章)	積算基準書(項)	施工単価名称	単位	積算基準書(区分)	令和6年度版
土地改良	共通工	境界杭設置工	境界杭設置	本	標準歩掛	
土地改良	共通工	ﾌﾟﾚｷｽﾄ法砕工	ﾌﾟﾚｷｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置	m2	標準歩掛	
土地改良	共通工	ﾌﾟﾚｷｽﾄ法砕工	敷砂利	m3	標準歩掛	
土地改良	共通工	ﾌﾟﾚｷｽﾄ法砕工	中詰めﾌﾞﾛｯｸ設置	m2	標準歩掛	
土地改良	共通工	ﾌﾟﾚｷｽﾄ法砕工	中詰客土設置	m3	標準歩掛	
土地改良	共通工	ﾌﾟﾚｷｽﾄ法砕工	中詰植生土のう設置	袋	標準歩掛	
土地改良	共通工	ﾌﾟﾚｷｽﾄ法砕工	中詰割石又は栗石設置	m3	標準歩掛	
土地改良	共通工	ﾌﾟﾚｷｽﾄ法砕工	中詰砕石設置	m3	標準歩掛	
土地改良	共通工	ﾌﾟﾚｷｽﾄ法砕工	植生土のう製作	袋	標準歩掛	
土地改良	共通工	芝土工	芝土工	m2	標準歩掛	
土地改良	共通工	安定処理工(自走式土質改良工)	自走式土質改良機設置(撤去)	台・回	標準歩掛	
土地改良	共通工	安定処理工(自走式土質改良工)	土質改良工	m3	標準歩掛	
土地改良	共通工	平石張工	平石張工	m2	参考歩掛	
土地改良	共通工	現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ法砕工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ車打設	m3	参考歩掛	
土地改良	共通工	現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ法砕工	ｱﾝｶ設置工	本	参考歩掛	
土地改良	共通工	現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ法砕工	吸出防止材敷設工	m2	参考歩掛	
土地改良	共通工	空洞ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	空洞ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	m2	参考歩掛	
土地改良	共通工	石積類とりこわし	人力とりこわし	m2	参考歩掛	
土地改良	共通工	石積類とりこわし	機械とりこわし 練積	m2	参考歩掛	
土地改良	共通工	石積類とりこわし	機械とりこわし 空積	m2	参考歩掛	
土地改良	共通工	骨材再生工(自走式)	自走式破砕機設置(撤去)	台・回	参考歩掛	
土地改良	共通工	骨材再生工(自走式)	骨材再生工	m3	参考歩掛	
土地改良	共通工	柵工	柵工	m	参考歩掛	
土地改良	共通工	ｶﾞｽ切断・開先加工	ｶﾞｽ切断	m	参考歩掛	
土地改良	共通工	ｶﾞｽ切断・開先加工	開先加工	m	参考歩掛	
土地改良	共通工	溶接(電気)	電気溶接	m	参考歩掛	
土地改良	共通工	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(本体)撤去	m	参考歩掛	
土地改良	共通工	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(扉)撤去	組	参考歩掛	
土地改良	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	基礎・裏込砕石工	基礎砕石	m2	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	基礎・裏込砕石工	裏込砕石	m3	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	圧送管組立・撤去	m3	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	養生工(一般養生)	m3	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	養生工(特殊養生・練灰)	m3	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	養生工(特殊養生・ｼﾞｪｯﾄﾋﾞｯﾀ)	m3	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	型枠工	型枠	m2	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	型枠工	化粧型枠(材料費)	m2	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ継目工	目地板	m2	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ継目工	止水板	m	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ継目工	ｼｰﾙ材	m	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ継目工	ｼｰﾙ材(材料費)	L	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ継目工	ﾍﾞｲﾄ塗装	m2	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ﾀﾞｸﾞﾙﾊﾞｰ取付	ﾀﾞｸﾞﾙﾊﾞｰ取付	本	標準歩掛	
土地改良	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設足場工	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設足場	m2	標準歩掛	
土地改良	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ﾓﾙﾀﾙ工	ﾓﾙﾀﾙ手練合わせ	m3	参考歩掛	
土地改良	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ﾓﾙﾀﾙ工	ﾓﾙﾀﾙ塗布	m2	参考歩掛	
土地改良	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(人力)	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	m2	参考歩掛	
土地改良	基礎工	粉体噴射攪拌工(DJM工法)	粉体噴射攪拌	本	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	基礎工	粉体噴射攪拌工(DJM工法)	粉体噴射攪拌(移設)	回	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	基礎工	粉体噴射攪拌工(DJM工法)	粉体噴射攪拌(軸間変更)	回	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	基礎工	鋼管・既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭工(ﾊﾞｲﾊﾞﾝ工)	鋼管・既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工	本	標準歩掛	
土地改良	基礎工	既製杭の杭頭処理工	鋼管杭杭頭処理	m	標準歩掛	
土地改良	基礎工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ｶｯﾄﾖｰ工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ｶｯﾄﾖｰ工	本	標準歩掛	
土地改良	基礎工	鋼管・既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭工(中掘工)	中掘工(打撃打止め)による杭打込	本	標準歩掛	
土地改良	基礎工	鋼管・既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭工(中掘工)	中掘工(ｸﾞﾗウト注入)による杭打込	本	標準歩掛	
土地改良	基礎工	場所打杭工(大口径ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾏﾝｼﾝ工)	大口径ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾏﾝｼﾝによる場所打杭	本	標準歩掛	
土地改良	基礎工	場所打杭工(大口径ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾏﾝｼﾝ工)	やぐらの設置・撤去(ｸﾞﾗウト使用)	基・回	標準歩掛	
土地改良	基礎工	場所打杭工(大口径ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾏﾝｼﾝ工)	やぐらの設置・撤去(索道使用)	基・回	標準歩掛	
土地改良	基礎工	場所打杭工(ｸﾞﾗウト ﾎｰﾙﾊﾞﾝ工)	場所打杭(ｸﾞﾗウト ﾎｰﾙﾊﾞﾝ工)A工法	本	標準歩掛	
土地改良	基礎工	場所打杭工(ｸﾞﾗウト ﾎｰﾙﾊﾞﾝ工)	場所打杭(ｸﾞﾗウト ﾎｰﾙﾊﾞﾝ工)B工法	本	標準歩掛	
土地改良	基礎工	場所打杭工(ｸﾞﾗウト ﾎｰﾙﾊﾞﾝ工)	場所打杭(ｸﾞﾗウト ﾎｰﾙﾊﾞﾝ工)C工法	本	標準歩掛	
土地改良	基礎工	場所打杭工(ｸﾞﾗウト ﾎｰﾙﾊﾞﾝ工)	やぐらの設置・撤去(ｸﾞﾗウト使用)	基・回	標準歩掛	
土地改良	基礎工	場所打杭工(ｸﾞﾗウト ﾎｰﾙﾊﾞﾝ工)	やぐらの設置・撤去(索道使用)	基・回	標準歩掛	
土地改良	基礎工	場所打杭工(ｱｰｽｰｶﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾝ工)	場所打杭工(ｱｰｽｰｶﾞ ﾎｰﾙﾊﾞﾝ工)	本	標準歩掛	
土地改良	基礎工	軟弱地盤処理工(ｽﾄﾘｰﾄﾞ工)	軟弱地盤処理工(ｽﾄﾘｰﾄﾞ工)	本	標準歩掛	
土地改良	基礎工	軟弱地盤処理工(ｽﾄﾘｰﾄﾞ工)	ｽﾄﾘｰﾄﾞ工現場内移設	回	標準歩掛	
土地改良	基礎工	軟弱地盤処理工(高圧噴射攪拌工)	単管工法	本	標準歩掛	
土地改良	基礎工	軟弱地盤処理工(高圧噴射攪拌工)	二重管工法	本	標準歩掛	
土地改良	基礎工	軟弱地盤処理工(高圧噴射攪拌工)	三重管工法削孔	本	標準歩掛	
土地改良	基礎工	軟弱地盤処理工(高圧噴射攪拌工)	三重管工法注入	本	標準歩掛	
土地改良	基礎工	軟弱地盤処理工(高圧噴射攪拌工)	注入設備据付・解体	現場	標準歩掛	
土地改良	基礎工	軟弱地盤処理工(高圧噴射攪拌工)	注入設備移設	回	標準歩掛	
土地改良	基礎工	薬液注入工	二重管ｽﾄﾘｰﾄﾞ工法	本	標準歩掛	
土地改良	基礎工	薬液注入工	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞﾝ工法削孔	本	標準歩掛	
土地改良	基礎工	薬液注入工	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞﾝ工法一次注入	本	標準歩掛	
土地改良	基礎工	薬液注入工	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞﾝ工法二次注入	本	標準歩掛	
土地改良	基礎工	薬液注入工	注入設備据付・解体	現場	標準歩掛	
土地改良	基礎工	薬液注入工	注入設備移設	回	標準歩掛	
土地改良	基礎工	薬液注入工	排水汚泥土処理	日	標準歩掛	
土地改良	基礎工	木杭打込み(機械)	木杭打込み(ﾊﾞｯｸﾙ)	本	参考歩掛	
土地改良	基礎工	中層混合処理工	中層混合処理工	m3	参考歩掛	
土地改良	ﾌﾘｰﾑ類据付工	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付	基	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	ﾌﾘｰﾑ類据付工	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽(材料費)	基	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	ﾌﾘｰﾑ類据付工	ﾌﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄﾞ機械据付	ﾌﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄﾞ	m	施工ﾊﾞｯｼﾞ 型積算基準	
土地改良	ﾌﾘｰﾑ類据付工	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｰﾑ機械据付	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｰﾑ機械据付	m	標準歩掛	
土地改良	ﾌﾘｰﾑ類据付工	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ欄渠人力据付	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ欄渠人力据付	m	標準歩掛	
土地改良	ﾌﾘｰﾑ類据付工	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ欄渠機械据付	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ欄渠機械据付	m	標準歩掛	
土地改良	ﾌﾘｰﾑ類据付工	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路据付	m	標準歩掛	

令和6年度版 楽らくアプロ工費算出システムシリーズ 土地改良 直接工費編 掲載施工単価一覧

積算基準書	積算基準書(章)	積算基準書(項)	施工単価名称	単位	積算基準書(区分)	令和6年度版
土地改良	アール類据付工	コルゲートアール据付(人力)	コルゲートアール据付	m	標準歩掛	
土地改良	アール類据付工	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック	個	標準歩掛	
土地改良	アール類据付工	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付	底板鉄筋溶接	箇所	標準歩掛	
土地改良	アール類据付工	リト台車によるプレキャストコンクリート水路据付	プレキャストコンクリート運搬・据付	本	標準歩掛	
土地改良	河川・水路工	消波根固めブロック工	消波根固めブロック製作	個	施工バケージ型積算基準	
土地改良	河川・水路工	消波根固めブロック工	消波根固めブロック横取り	個	施工バケージ型積算基準	
土地改良	河川・水路工	消波根固めブロック工	消波根固めブロック積み	個	施工バケージ型積算基準	
土地改良	河川・水路工	消波根固めブロック工	消波根固めブロック荷卸	個	施工バケージ型積算基準	
土地改良	河川・水路工	消波根固めブロック工	消波根固めブロック据付け	個	施工バケージ型積算基準	
土地改良	河川・水路工	消波根固めブロック工	消波根固めブロック運搬	個	施工バケージ型積算基準	
土地改良	河川・水路工	捨石工	捨石	m3	施工バケージ型積算基準	
土地改良	河川・水路工	捨石工	捨石(材料費)	m3	施工バケージ型積算基準	
土地改良	河川・水路工	捨石工	表面均し	m2	施工バケージ型積算基準	
土地改良	河川・水路工	多自然型護岸工(木杭打工)	木杭打	本	施工バケージ型積算基準	
土地改良	河川・水路工	ワイパーホル取付	ワイパーホル取付	箇所	標準歩掛	
土地改良	河川・水路工	サイド・アンダー・ドレーン工	サイド・ドレーン	m	標準歩掛	
土地改良	河川・水路工	サイド・アンダー・ドレーン工	アンダー・ドレーン	m	標準歩掛	
土地改良	河川・水路工	排水材設置工	排水材設置	m	標準歩掛	NEW
土地改良	河川・水路工	ブロックマット設置工	ブロックマット布設	m2	標準歩掛	
土地改良	河川・水路工	消波工	捨石均し	m2	標準歩掛	
土地改良	河川・水路工	消波工	ブロック製作	個	標準歩掛	
土地改良	河川・水路工	消波工	ブロック横取り	個	標準歩掛	
土地改良	河川・水路工	消波工	ブロック積み・運搬・据付	個	標準歩掛	
土地改良	河川・水路工	消波工	繋船費	式	標準歩掛	
土地改良	河川・水路工	消波工	繋船費	式	標準歩掛	
土地改良	河川・水路工	消波工	繋船費	式	標準歩掛	
土地改良	河川・水路工	消波工	退避費(引船)	日	標準歩掛	
土地改良	河川・水路工	消波工	回航・えい航運転費(引船)	日	標準歩掛	
土地改良	河川・水路工	消波工	捨石材料	m3	標準歩掛	
土地改良	河川・水路工	かごマット工(多段積型)	かごマット(多段積型)	m2	標準歩掛	
土地改良	河川・水路工	浚渫工(バックホフ浚渫船)	バックホフ浚渫船運転	日	参考歩掛	
土地改良	河川・水路工	浚渫工(バックホフ浚渫船)	繋船費	日	参考歩掛	
土地改良	河川・水路工	浚渫工(バックホフ浚渫船)	土運船運転	日	参考歩掛	
土地改良	河川・水路工	浚渫工(バックホフ浚渫船)	浚渫土揚土	日	参考歩掛	
土地改良	河川・水路工	合成ゴムシート布設工	合成ゴムシート布設	m2	参考歩掛	
土地改良	管水路工	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)機械布設	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	m	施工バケージ型積算基準	
土地改良	管水路工	管水路基礎	管水路基礎	m3	標準歩掛	
土地改良	管水路工	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	m	標準歩掛	
土地改良	管水路工	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	m	標準歩掛	
土地改良	管水路工	強化プラスチック複合管機械布設	強化プラスチック複合管(4.0m管)布設	本	標準歩掛	
土地改良	管水路工	強化プラスチック複合管機械布設	強化プラスチック複合管(6.0m管)布設	本	標準歩掛	
土地改良	管水路工	ダクタイル鉄管機械布設	ダクタイル鉄管布設	本	標準歩掛	
土地改良	管水路工	鋼管機械布設	鋼管機械吊込据付	本	標準歩掛	
土地改良	管水路工	鋼管機械布設	鋼管溶接	箇所	標準歩掛	
土地改良	管水路工	鋼管機械布設	現場塗装	箇所	標準歩掛	
土地改良	管水路工	コルゲートパイプ機械布設	コルゲートパイプ機械布設	m	標準歩掛	
土地改良	管水路工	鉄管切断	鉄管切断	箇所	標準歩掛	
土地改良	管水路工	FRPM管切断	FRPM管切断	箇所	標準歩掛	
土地改良	管水路工	制水弁据付工(人力)	制水弁人力据付工	基	標準歩掛	
土地改良	管水路工	制水弁据付工(機械)	制水弁機械据付工	基	標準歩掛	
土地改良	管水路工	空気弁据付工(人力)	空気弁据付	基	標準歩掛	
土地改良	管水路工	小バルブ類取付工(人力)	小バルブ類取付工	個	標準歩掛	
土地改良	管水路工	ダクタイル鉄管人力布設	ダクタイル鉄管人力布設	本	参考歩掛	
土地改良	管水路工	炭素鋼管人力布設	炭素鋼管人力布設	本	参考歩掛	
土地改良	管水路工	強化プラスチック複合管機械布設(建込簡易土留)	強化プラスチック複合管(4.0m管)布設	本	参考歩掛	
土地改良	管水路工	強化プラスチック複合管機械布設(建込簡易土留)	強化プラスチック複合管(6.0m管)布設	本	参考歩掛	
土地改良	管水路工	ダクタイル鉄管機械布設(たて込み簡易土留)	ダクタイル鉄管布設	本	参考歩掛	
土地改良	管水路工	鋼管機械布設(小口径)	鋼管機械吊込据付	本	参考歩掛	
土地改良	管水路工	鋼管機械布設(小口径)	鋼管溶接	箇所	参考歩掛	
土地改良	管水路工	高密度ポリエチレン管機械布設	高密度ポリエチレン管機械布設	m	参考歩掛	
土地改良	管水路工	管水路浅埋設工(ジグレット)	ジグレット敷設	m2	参考歩掛	
土地改良	管水路工	管水路浅埋設工(ジグレット)	ジグレット接合	m	参考歩掛	
土地改良	道路工	安定処理工	安定処理	m2	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	路盤工	不陸整正	m2	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	路盤工	下層路盤(車道・路肩部)	m2	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	路盤工	下層路盤(歩道部)	m2	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	路盤工	上層路盤(車道・路肩部)	m2	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	路盤工	上層路盤(歩道部)	m2	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	アスファルト舗装工	基層(車道・路肩部)	m2	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	アスファルト舗装工	中間層(車道・路肩部)	m2	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	アスファルト舗装工	表層(車道・路肩部)	m2	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	アスファルト舗装工	基層(歩道部)	m2	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	アスファルト舗装工	中間層(歩道部)	m2	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	アスファルト舗装工	表層(歩道部)	m2	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	アスファルト舗装工	アスカブ	m	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	マンホール据付	プレキャストマンホール	基	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	プレキャストL形側溝	プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)	m	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	暗渠排水管布設	暗渠排水管	m	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	暗渠排水管布設	フィルター材	m3	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	路側工(据付け)	歩車道境界ブロック	m	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	路側工(据付け)	地先境界ブロック	m	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	路側工(取外し)	歩車道境界ブロック撤去	m	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	路側工(取外し)	地先境界ブロック撤去	m	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	防雪柵設置工	防雪柵	m	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	防雪柵設置工	防雪柵(材料費)	m	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	防雪柵設置工	防雪柵現地張出し・収納	m	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	橋梁排水管設置工	コンクリートカバー設置	本	施工バケージ型積算基準	
土地改良	道路工	橋梁排水管設置工	排水管設置	m	施工バケージ型積算基準	

令和6年度版 楽らくアプロ工費算出システムシリーズ 土地改良 直接工事費編 掲載施工単価一覧

積算基準書	積算基準書(章)	積算基準書(項)	施工単価名称	単位	積算基準書(区分)	令和6年度版
土地改良	道路工	橋梁排水管設置工	排水管(材料費)	m	施工バ ッケージ 型積算基準	
土地改良	道路工	橋梁用高欄	橋梁用高欄	m	施工バ ッケージ 型積算基準	NEW
土地改良	道路工	橋梁用高欄	橋梁用高欄一体式(材料費)	m	施工バ ッケージ 型積算基準	NEW
土地改良	道路工	鋼橋床版工	型枠(鋼橋床版)	m2	施工バ ッケージ 型積算基準	NEW
土地改良	道路工	鋼橋床版工	養生(鋼橋床版)	m2	施工バ ッケージ 型積算基準	NEW
土地改良	道路工	鋼橋床版工	養生マット(材料費)	m2	施工バ ッケージ 型積算基準	NEW
土地改良	道路工	コンクリート舗装工	人力舗設(1層仕上げ)	m2	標準歩掛	
土地改良	道路工	コンクリート舗装工	機械舗設(1車)	m2	標準歩掛	
土地改良	道路工	コンクリート舗装工	機械舗設(2車)	m2	標準歩掛	
土地改良	道路工	コンクリート舗装工	人力舗設(2層仕上げ)	m2	標準歩掛	
土地改良	道路工	ゲ-スファルト舗装工	素地調整工(4種)	m2	標準歩掛	
土地改良	道路工	ゲ-スファルト舗装工	接着剤塗布工	m2	標準歩掛	
土地改良	道路工	ゲ-スファルト舗装工	舗設工	m2	標準歩掛	
土地改良	道路工	PC橋架設工	トナックルによるPC桁架設	本	標準歩掛	
土地改良	道路工	PC橋架設工	鉄筋工(鉄筋加工・組立)	t	標準歩掛	
土地改良	道路工	PC橋架設工	コンクリート工	m3	標準歩掛	
土地改良	道路工	PC橋架設工	PCケーブル	m	標準歩掛	
土地改良	道路工	PC橋架設工	緊張工	ケーブル	標準歩掛	
土地改良	道路工	PC橋架設工	ゴム支承Aタイプ(簡易タイプ)据付	m	標準歩掛	
土地改良	道路工	PC橋架設工	ゴム支承Aタイプ(ﾊﾞｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ)据付	個	標準歩掛	
土地改良	道路工	PC橋架設工	ゴム支承Bタイプ 据付	個	標準歩掛	
土地改良	道路工	PC橋架設工	落橋防止装置据付	組	標準歩掛	
土地改良	道路工	防護柵設置工	端末支柱	本	標準歩掛	
土地改良	道路工	防護柵設置工	中間支柱建込(機械打込)	本	標準歩掛	
土地改良	道路工	防護柵設置工	ケーブル張	m	標準歩掛	
土地改良	道路工	舗装版削孔工(アスファルト舗装版)	アスファルト削孔(コンクリート穿孔機)	孔	標準歩掛	NEW
土地改良	道路工	簡易ケーブルクレーン設置・撤去工	簡易ケーブルクレーン設置・撤去	基	参考歩掛	
土地改良	道路工	ガードレール設置・撤去(橋梁建込)	ガードレール設置(橋梁建込)	m	参考歩掛	
土地改良	道路工	ガードレール設置・撤去(橋梁建込)	ガードレール撤去(橋梁建込)	m	参考歩掛	
土地改良	道路工	砂利舗装工	砂利舗装工(機械)	m2	参考歩掛	
土地改良	道路工	砂利舗装工	砂利舗装工(人力)	m2	参考歩掛	
土地改良	ほ場整備工	ほ場整備整地工(標準区画0.3ha以上)	ほ場整備整地工	ha	標準歩掛	
土地改良	ほ場整備工	ほ場整備整地工(標準区画0.3ha未満)	ほ場整備整地工	ha	標準歩掛	
土地改良	ほ場整備工	ほ場整備整地工(標準区画0.3ha未満BH施工)	ほ場整備整地工	ha	標準歩掛	NEW
土地改良	ほ場整備工	基盤整地及び簡易整備	基盤整地及び簡易整備	ha	標準歩掛	
土地改良	ほ場整備工	暗渠排水工	暗渠排水管(定尺管)人力小運搬	m	標準歩掛	
土地改良	ほ場整備工	暗渠排水工	機械小運搬(不整地運搬車)	m	標準歩掛	
土地改良	ほ場整備工	暗渠排水工	機械小運搬(不整地運搬車)	t	標準歩掛	NEW
土地改良	ほ場整備工	暗渠排水工	機械小運搬(不整地運搬車)	m3	標準歩掛	NEW
土地改良	ほ場整備工	暗渠排水工	トンパチ掘削による暗渠排水工	m	標準歩掛	NEW
土地改良	ほ場整備工	暗渠排水工	バックホ掘削による暗渠排水工	m	標準歩掛	NEW
土地改良	ほ場整備工	畦畔整形工	畦畔整形工	m2	標準歩掛	
土地改良	ほ場整備工	雑物除去(水田ほ場整備工)	雑物除去(水田ほ場整備工)	ha	参考歩掛	
土地改良	ほ場整備工	畦畔ﾌﾞﾛｯｸ布設	畦畔ﾌﾞﾛｯｸ布設	m	参考歩掛	
土地改良	ほ場整備工	弾丸暗渠工	弾丸暗渠工(ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 普通3t級)	ha	参考歩掛	
土地改良	農地造成工	人力刈払	人力刈払(草刈機)	ha	標準歩掛	
土地改良	農地造成工	人力刈払	人力刈払(チェーン)	ha	標準歩掛	
土地改良	農地造成工	ﾚｰｷﾄﾞｰﾞ 抜根	ﾚｰｷﾄﾞｰﾞ 抜根	ha	標準歩掛	
土地改良	農地造成工	ﾚｰｷﾄﾞｰﾞ 排根	ﾚｰｷﾄﾞｰﾞ 排根	ha	標準歩掛	
土地改良	農地造成工	ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰﾞ 岩掘削	ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰﾞ 岩掘削	m3	標準歩掛	
土地改良	農地造成工	ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰﾞ (耕起・深耕)	ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰﾞ (耕起・深耕)	ha	標準歩掛	
土地改良	農地造成工	有機質資材散布(ﾏｰﾌﾞﾙ ﾚｯﾀﾞ)	有機質資材投入(ﾏｰﾌﾞﾙ ﾚｯﾀﾞ)	ha	標準歩掛	
土地改良	農地造成工	ﾛｰﾘ(直装式)耕起砕土	ﾛｰﾘ(直装式)耕起砕土	ha	標準歩掛	
土地改良	農地造成工	石礫除去工(人力)	石礫除去工	a	標準歩掛	
土地改良	農地造成工	石礫除去工(機械)	石礫除去(機械)	時間	標準歩掛	
土地改良	農地造成工	雑物除去(農用地造成工用)	雑物除去	ha	標準歩掛	
土地改良	農地造成工	畑面植生	畑面植生(人力散布)	ha	標準歩掛	
土地改良	農地造成工	人力刈払後の集積	人力刈払後の集積	a	参考歩掛	
土地改良	農地造成工	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 畑面整地工	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 畑面整地工	ha	参考歩掛	
土地改良	コンクリート補修工	ひび割れ補修工	ひび割れ表面処理工(研磨工)	m	標準歩掛	
土地改良	コンクリート補修工	ひび割れ補修工	ひび割れ低圧注入工	m	標準歩掛	
土地改良	コンクリート補修工	ひび割れ補修工	ｼｰﾙ材の養生	m	標準歩掛	
土地改良	コンクリート補修工	ひび割れ補修工	注入材の養生	m	標準歩掛	
土地改良	コンクリート補修工	ひび割れ補修工	ひび割れ充填工	m	標準歩掛	
土地改良	コンクリート補修工	ひび割れ補修工	充填材の養生	m	標準歩掛	
土地改良	コンクリート補修工	ひび割れ補修工	充填材の表面仕上げ	m	標準歩掛	
土地改良	コンクリート補修工	開水路目地補修工(充填工)	既設目地撤去工	m	標準歩掛	
土地改良	コンクリート補修工	開水路目地補修工(充填工)	目地充填工	m	標準歩掛	
土地改良	コンクリート補修工	既設水路断面修復・表面被覆工	高压洗浄工	m2	標準歩掛	
土地改良	コンクリート補修工	既設水路断面修復・表面被覆工	ﾌﾞﾗｲﾀｰ塗布(断面修復工)	m2	標準歩掛	
土地改良	コンクリート補修工	既設水路断面修復・表面被覆工	断面修復工	m2	標準歩掛	
土地改良	コンクリート補修工	既設水路断面修復・表面被覆工	ﾌﾞﾗｲﾀｰ塗布(表面被覆工)	m2	標準歩掛	
土地改良	コンクリート補修工	既設水路断面修復・表面被覆工	表面被覆工(左官)	m2	標準歩掛	
土地改良	コンクリート補修工	既設水路断面修復・表面被覆工	表面被覆工(吹付)	m2	標準歩掛	
土地改良	コンクリート補修工	開水路目地補修工(成型ｺﾞﾙ挿入工)	箱抜き工	m	参考歩掛	
土地改良	コンクリート補修工	開水路目地補修工(成型ｺﾞﾙ挿入工)	目地設置工	m	参考歩掛	
土地改良	コンクリート補修工	表面被覆・ｱｯｶｰ固定ﾊﾞｯｼﾞ工(無取締ﾊﾞｯｼﾞ注入)	ｱｯｶｰ固定ﾊﾞｯｼﾞ工	m2	参考歩掛	NEW
土地改良	コンクリート補修工	表面被覆・ｱｯｶｰ固定ﾊﾞｯｼﾞ工(緩衝材設置型)	ｱｯｶｰ固定ﾊﾞｯｼﾞ工	m2	参考歩掛	NEW
土地改良	復旧工	畦畔復旧工	畦畔復旧	m	標準歩掛	
土地改良	復旧工	耕地表土掘削・埋戻(機械)	表土掘削・表土埋戻	m2	標準歩掛	
土地改良	復旧工	耕地復旧(耕起)	耕地復旧(耕起)	m2	標準歩掛	
土地改良	仮設工	土のう設置撤去	土のう	m3	標準歩掛	
土地改良	仮設工	大型土のう工	大型土のう製作・設置	袋	標準歩掛	
土地改良	仮設工	大型土のう工	大型土のう製作・設置	袋	標準歩掛	
土地改良	仮設工	大型土のう工	大型土のう製作	袋	標準歩掛	
土地改良	仮設工	大型土のう工	大型土のう設置	袋	標準歩掛	
土地改良	仮設工	大型土のう工	大型土のう撤去	袋	標準歩掛	
土地改良	仮設工	水替工(小口径)	ﾎｯﾌﾟ 運転	日	標準歩掛	

令和6年度版 案らくアプロ工事費算出システムシリーズ 土地改良 直接工事費編 掲載施工単価一覧

積算基準書	積算基準書(章)	積算基準書(項)	施工単価名称	単位	積算基準書(区分)	令和6年度版
土地改良	仮設工	水替工(小口径)	ポンプ設置・撤去	箇所	標準歩掛	
土地改良	仮設工	締切排水工	ポンプ運転	日	標準歩掛	
土地改良	仮設工	締切排水工	ポンプ設置・撤去	箇所	標準歩掛	
土地改良	仮設工	釜場設置撤去工	釜場掘削設置	箇所	標準歩掛	
土地改良	仮設工	釜場設置撤去工	釜場撤去埋戻	箇所	標準歩掛	
土地改良	仮設工	ウレタンイント	ウレタンイント設置または撤去	本	標準歩掛	
土地改良	仮設工	ウレタンイント	ウレタンイントポンプ設置または撤去	組	標準歩掛	
土地改良	仮設工	ウレタンイント	ウレタンイントポンプ運転管理	日	標準歩掛	
土地改良	仮設工	ウレタンイント	ウレタンイント損料	式	標準歩掛	
土地改良	仮設工	ウレタンイント	ジェット装置損料	式	標準歩掛	
土地改良	仮設工	仮設材設置撤去工	切梁・腹起し設置・撤去	t	標準歩掛	
土地改良	仮設工	仮設材設置撤去工	タロッド・腹起し設置	t	標準歩掛	
土地改良	仮設工	仮設材設置撤去工	タロッド・腹起し撤去	t	標準歩掛	
土地改良	仮設工	仮設材設置撤去工	横矢板設置	m2	標準歩掛	
土地改良	仮設工	仮設材設置撤去工	横矢板撤去	m2	標準歩掛	
土地改良	仮設工	仮設材設置撤去工	覆工板・受桁設置・撤去	m2	標準歩掛	
土地改良	仮設工	仮設材設置撤去工	覆工板設置・撤去	m2	標準歩掛	
土地改良	仮設工	仮設材設置撤去工	覆工板受桁設置・撤去	t	標準歩掛	
土地改良	仮設工	たて込み簡易土留	建込簡易土留掘削・建込作業	m	標準歩掛	
土地改良	仮設工	たて込み簡易土留	たて込み簡易土留引抜作業	m	標準歩掛	
土地改良	仮設工	鋼製足場	手摺先行枠組・単管・単管傾斜足場	掛m2	標準歩掛	
土地改良	仮設工	支保工	パイプサポ-ト支保・くさび結合支保	空m3	標準歩掛	
土地改良	仮設工	支保工	パイプサポ-ト支保(小規模)	空m3	標準歩掛	
土地改良	仮設工	土工用マット敷設	土木安定用材類敷設・撤去	m2	標準歩掛	
土地改良	仮設工	敷鉄板設置撤去	敷鉄板設置	m2	標準歩掛	
土地改良	仮設工	敷鉄板設置撤去	敷鉄板撤去	m2	標準歩掛	
土地改良	仮設工	仮橋・仮栈橋工	上部工架設・撤去工	t	標準歩掛	
土地改良	仮設工	仮橋・仮栈橋工	覆工板設置・撤去工	m2	標準歩掛	
土地改良	仮設工	仮橋・仮栈橋工	高欄設置・撤去工	m	標準歩掛	
土地改良	仮設工	仮橋・仮栈橋工	橋脚設置・撤去工(直接基礎形式)	t	標準歩掛	
土地改良	仮設工	仮橋・仮栈橋工	杭橋脚設置・撤去工(杭基礎形式)	t	標準歩掛	
土地改良	仮設工	仮橋・仮栈橋工	導枠設置・撤去工	本	標準歩掛	
土地改良	仮設工	仮橋・仮栈橋工	パイプ鋼管によるH形鋼打込・引抜	本	標準歩掛	
土地改良	仮設工	仮橋・仮栈橋工	パイプ鋼管・WJ併用H形鋼打込	本	標準歩掛	
土地改良	仮設工	道路補修	道路補修	路線	標準歩掛	
土地改良	仮設工	パイプ鋼管工(鋼矢板・H形鋼)	鋼矢板等の打込み又は引抜き	枚・本	標準歩掛	
土地改良	仮設工	パイプ鋼管工(鋼矢板・H形鋼)	鋼矢板等の打込み	枚・本	標準歩掛	
土地改良	仮設工	鋼矢板打込み(ア-スチ-ル併用圧入工)	EA併用圧入工法による鋼矢板打込	枚	標準歩掛	
土地改良	仮設工	油圧圧入引抜工	鋼矢板圧入(Nmax≦25)	枚	標準歩掛	
土地改良	仮設工	油圧圧入引抜工	鋼矢板圧入(Nmax≦50)	枚	標準歩掛	
土地改良	仮設工	油圧圧入引抜工	継鋼矢板圧入(Nmax≦25)	枚	標準歩掛	
土地改良	仮設工	油圧圧入引抜工	継鋼矢板圧入(Nmax≦50)	枚	標準歩掛	
土地改良	仮設工	油圧圧入引抜工	鋼矢板引抜き	枚	標準歩掛	
土地改良	仮設工	油圧圧入引抜工	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	標準歩掛	
土地改良	仮設工	油圧圧入引抜工(ワット形鋼矢板)	鋼矢板圧入(Nmax≦25)	枚	標準歩掛	
土地改良	仮設工	油圧圧入引抜工(ワット形鋼矢板)	鋼矢板圧入(Nmax≦50)	枚	標準歩掛	
土地改良	仮設工	油圧圧入引抜工(ワット形鋼矢板)	継鋼矢板圧入(Nmax≦25)	枚	標準歩掛	
土地改良	仮設工	油圧圧入引抜工(ワット形鋼矢板)	継鋼矢板圧入(Nmax≦50)	枚	標準歩掛	
土地改良	仮設工	油圧圧入引抜工(ワット形鋼矢板)	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	標準歩掛	
土地改良	仮設工	油圧圧入引抜工(硬質地盤)	鋼矢板圧入(50<Nmax≦600)	枚	標準歩掛	
土地改良	仮設工	油圧圧入引抜工(硬質地盤)	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	標準歩掛	
土地改良	仮設工	瀝青材散布	瀝青材散布工	m2	参考歩掛	
土地改良	仮設工	瀝青材散布	瀝青材散布工	m2	参考歩掛	
土地改良	仮設工	パイプ鋼管工(継施工)	パイプ鋼管による鋼矢板打込み	枚	参考歩掛	
土地改良	仮設工	パイプ鋼管工(継施工)	パイプ鋼管によるH形鋼打込み	本	参考歩掛	
土地改良	仮設工	パイプ鋼管工(継施工)	パイプ鋼管・WJによる鋼矢板打込み	枚	参考歩掛	
土地改良	仮設工	パイプ鋼管工(継施工)	パイプ鋼管・WJによるH形鋼打込み	本	参考歩掛	
土地改良	仮設工	軽量鋼矢板打設・引抜(パイプ鋼管)	軽量鋼矢板打込み又は引抜き	枚	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	高圧引込・構内配電設備設置・撤去	箇所	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	高圧引込設備設置・撤去	箇所	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	低圧引込設備設置・撤去	箇所	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	避雷器設備設置・撤去	箇所	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	接地極設置・撤去	極	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	高低圧建柱設置・撤去	m	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	低圧建柱設置・撤去	m	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	高圧配線設置・撤去	m	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	低圧配線設置・撤去	m	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	高圧ケーブル(3心)設置・撤去	m	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	低圧ケーブル(3心)設置・撤去	m	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	低圧ケーブル(2心)設置・撤去	m	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	高圧ケーブル(3心)設置・撤去	m	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	低圧ケーブル(3心)設置・撤去	m	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	低圧ケーブル(2心)設置・撤去	m	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	端末処理	箇所	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	柱上変電設備設置・撤去	箇所	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	変圧器設置・撤去	箇所	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	柱上変電設備設置・撤去	箇所	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	変圧器設置・撤去	箇所	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	柱上変電設備設置・撤去	箇所	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	変圧器設置・撤去	箇所	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	柱上変電設備設置・撤去	箇所	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	変圧器設置・撤去	箇所	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	柱上変電設備設置・撤去	箇所	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	変圧器設置・撤去	箇所	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	分電盤設備(3線式)設置・撤去	箇所	参考歩掛	
土地改良	仮設工	仮設電気	分電盤設備(2線式)設置・撤去	箇所	参考歩掛	
土地改良	仮設工	運搬(伐開・除根・除草)	ダンプトラック運搬	空m3	参考歩掛	
土地改良	仮設工	地盤改良工(仮設道路基礎)	地盤改良工(仮設道路基礎)	m2	参考歩掛	
土地改良	仮設工	現場内除雷工	構造物周辺除雷	m3	参考歩掛	
土地改良	仮設工	現場内除雷工	土工部除雷	m3	参考歩掛	

令和6年度版 案らくアプロ工事費算出システムシリーズ 土地改良 直接工事費編 掲載施工単価一覧

積算基準書	積算基準書(章)	積算基準書(項)	施工単価名称	単位	積算基準書(区分)	令和6年度版
土地改良	仮設工	現場内除雪工	仮設ヤード除雪	m3	参考歩掛	
土地改良	仮設工	現場内除雪工	工事用道路除雪	m3	参考歩掛	
土地改良	共通仮設	重建設機械分解組立運搬	重建設機械分解組立運搬	回	標準歩掛	
土地改良	共通仮設	パイライン継目試験	パイライン継目試験	箇所	標準歩掛	
土地改良	共通仮設	現場溶接部X線検査(鋼管類)	現場溶接部X線検査(鋼管類)	枚	標準歩掛	
土地改良	市場単価	鉄筋工(太径鉄筋を含む)	鉄筋工(太径鉄筋含)(加工・組立)	t	標準歩掛	
土地改良	市場単価	鉄筋工(ガス圧接)	ガス圧接工(手動・自動)	箇所	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(ガードレール)	防護柵設置工(ガードレール設置工)	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(ガードレール)	防護柵設置工(ガードレール設置工)	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(ガードレール)	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(ガードレール)	防護柵設置工(ガードレール設置工)	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(ガードレール)	防護柵設置工(ガードレール設置工)	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(ガードレール)	部材設置(レール設置)	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(ガードレール)	部材撤去(レール撤去)	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(横断・転落防止柵)	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(横断・転落防止柵)	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(横断・転落防止柵)	部材設置工(ビーム・パネル)	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(横断・転落防止柵)	部材撤去工(ビーム・パネル)	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(落石防護柵)	落石防護柵(支柱設置工)	本	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(落石防護柵)	落石防護柵撤去(支柱撤去工)	本	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(落石防護柵)	落石防護柵(ロープ・金網設置工)	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(落石防護柵)	落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去)	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(落石防護柵)	耐雪型落石防護柵	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(落石防護柵)	耐雪型落石防護柵撤去	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(落石防護柵)	ステーパー設置	本	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(落石防護柵)	金網・ロープ設置	m2	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(落石防止網)	アンカー設置	箇所	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(落石防止網)	支柱(φケツ式)設置	箇所	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(ガードパイプ)	防護柵設置工(ガードパイプ設置工)	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(ガードパイプ)	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(ガードパイプ)	防護柵設置工(ガードパイプ設置工)	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(ガードパイプ)	部材設置(パイプ)	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	防護柵設置工(ガードパイプ)	部材撤去(パイプ)	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	基	標準歩掛	
土地改良	市場単価	道路標識設置工	標識柱設置(片持式)	基	標準歩掛	
土地改良	市場単価	道路標識設置工	標識柱設置(門型式)	基	標準歩掛	
土地改良	市場単価	道路標識設置工	標識板設置	m2	標準歩掛	
土地改良	市場単価	道路標識設置工	標識板設置	基	標準歩掛	
土地改良	市場単価	道路標識設置工	添架式標識板取付金具設置	基	標準歩掛	
土地改良	市場単価	道路標識設置工	標識基礎設置(片持式・門型式)	m3	標準歩掛	
土地改良	市場単価	道路標識設置工	アンカー材料費	kg	標準歩掛	
土地改良	市場単価	道路標識設置工	標識柱・基礎撤去(路側式)	基	標準歩掛	
土地改良	市場単価	道路標識設置工	標識柱撤去(片持式・門型式)	基	標準歩掛	
土地改良	市場単価	道路標識設置工	標識板撤去	m2	標準歩掛	
土地改良	市場単価	道路標識設置工	標識板撤去	基	標準歩掛	
土地改良	市場単価	道路標識設置工	標識基礎撤去(添架式)	基	標準歩掛	
土地改良	市場単価	道路標識設置工	標識基礎撤去(片持式・門型式)	m3	標準歩掛	
土地改良	市場単価	道路付属物設置工	道路付属物設置工(視線誘導標)	本	標準歩掛	
土地改良	市場単価	道路付属物設置工	道路付属物設置工(視線誘導標)	本	標準歩掛	
土地改良	市場単価	道路付属物設置工	道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	標準歩掛	
土地改良	市場単価	法面工	モルタル吹付工	m2	標準歩掛	
土地改良	市場単価	法面工	コンクリート吹付工	m2	標準歩掛	
土地改良	市場単価	法面工	機械播種施工による植生工	m2	標準歩掛	
土地改良	市場単価	法面工	人力施工による植生工	m2	標準歩掛	
土地改良	市場単価	法面工	繊維ネット工	m2	標準歩掛	
土地改良	市場単価	吹付砕工	吹付砕工	m	標準歩掛	
土地改良	市場単価	吹付砕工	スズ張工	m2	標準歩掛	
土地改良	市場単価	吹付砕工	水切モルタル・コンクリート(加算額)	m3	標準歩掛	
土地改良	市場単価	吹付砕工	表面仕上げ(加算額)	m2	標準歩掛	
土地改良	市場単価	吹付砕工	間詰モルタル・コンクリート(加算額)	m3	標準歩掛	
土地改良	市場単価	軟弱地盤処理工	サンドレーン工	本	標準歩掛	
土地改良	市場単価	軟弱地盤処理工	サンドコンパクションパイル工	本	標準歩掛	
土地改良	土木工事標準単価	区画線工	区画線設置	m	標準歩掛	
土地改良	土木工事標準単価	区画線工	区画線消去	m	標準歩掛	
土地改良	土木工事標準単価	区画線工	区画線消去(ウォータージェット式)	式	標準歩掛	
土地改良	土木工事標準単価	排水構造物工	U型側溝	m	標準歩掛	
土地改良	土木工事標準単価	排水構造物工	自由勾配側溝	m	標準歩掛	
土地改良	土木工事標準単価	排水構造物工	蓋版	枚	標準歩掛	
土地改良	土木工事標準単価	コンクリートブロック積工	コンクリートブロック積工	m2	標準歩掛	
土地改良	土木工事標準単価	構造物とりこわし工	構造物とりこわし	m3	標準歩掛	