

頁	項目	修正前	修正後																																																																																																																																																																																																																												
I-12-①-48	作業日当たり標準作業量  アスファルト舗装	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">工種名</th> <th colspan="4">設定内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">舗装工</td> <td colspan="4">① 路盤工 不陸整正及び路盤工 (1日・1層当り)</td> </tr> <tr> <td>施工区分</td> <td>工種</td> <td>単位</td> <td>作業日当たり標準作業量</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">車道・路肩部</td> <td>不陸整正</td> <td>㎡</td> <td>1,580㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>施工</td> <td>下層路盤及び上層路盤</td> <td>〃</td> <td>1,110㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>歩道施工</td> <td>下層路盤及び上層路盤</td> <td>〃</td> <td>268㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td colspan="5">                     (注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cmまでとする。                      2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは15cmまで(瀝青安定処理路盤の場合は10cm)とする。                 </td> </tr> <tr> <td rowspan="25">アスファルト舗装工</td> <td colspan="4">① 舗設工 (1日・1層当り)</td> </tr> <tr> <td>施工区分</td> <td>平均厚さ</td> <td>平均幅員</td> <td>単位</td> <td>作業日当たり標準作業量</td> </tr> <tr> <td rowspan="12">基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)</td> <td rowspan="2">25mm以上 35mm未満</td> <td>1.4m未満</td> <td rowspan="12">㎡</td> <td>250㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>1,000㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">35mm以上 45mm未満</td> <td>1.4m未満</td> <td>250㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>2,300㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">45mm以上 55mm未満</td> <td>1.4m未満</td> <td>250㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>2,300㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">55mm以上 65mm未満</td> <td>1.4m未満</td> <td>230㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>2,300㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">65mm以上 70mm以下</td> <td>1.4m未満</td> <td>230㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>2,300㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="12">基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)</td> <td rowspan="2">25mm以上 35mm未満</td> <td>1.4m未満</td> <td rowspan="12">㎡</td> <td>250㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>1,000㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">35mm以上 45mm未満</td> <td>1.4m未満</td> <td>250㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>1,000㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">45mm以上 55mm未満</td> <td>1.4m未満</td> <td>230㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>1,000㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">55mm以上 65mm未満</td> <td>1.4m未満</td> <td>230㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>1,000㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">65mm以上 70mm以下</td> <td>1.4m未満</td> <td>230㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>1,000㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td colspan="5">② アスカーブ (1日当り)</td> </tr> <tr> <td>名称</td> <td>単位</td> <td colspan="3">作業日当たり標準作業量</td> </tr> <tr> <td>アスカーブ</td> <td>m</td> <td colspan="3">260m/日</td> </tr> </tbody> </table>	工種名	設定内容				舗装工	① 路盤工 不陸整正及び路盤工 (1日・1層当り)				施工区分	工種	単位	作業日当たり標準作業量	車道・路肩部	不陸整正	㎡	1,580㎡/日・層	施工	下層路盤及び上層路盤	〃	1,110㎡/日・層	歩道施工	下層路盤及び上層路盤	〃	268㎡/日・層	(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cmまでとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは15cmまで(瀝青安定処理路盤の場合は10cm)とする。					アスファルト舗装工	① 舗設工 (1日・1層当り)				施工区分	平均厚さ	平均幅員	単位	作業日当たり標準作業量	基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	25mm以上 35mm未満	1.4m未満	㎡	250㎡/日・層	1.4m以上	1,000㎡/日・層	35mm以上 45mm未満	1.4m未満	250㎡/日・層	1.4m以上	2,300㎡/日・層	45mm以上 55mm未満	1.4m未満	250㎡/日・層	1.4m以上	2,300㎡/日・層	55mm以上 65mm未満	1.4m未満	230㎡/日・層	1.4m以上	2,300㎡/日・層	65mm以上 70mm以下	1.4m未満	230㎡/日・層	1.4m以上	2,300㎡/日・層	基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)	25mm以上 35mm未満	1.4m未満	㎡	250㎡/日・層	1.4m以上	1,000㎡/日・層	35mm以上 45mm未満	1.4m未満	250㎡/日・層	1.4m以上	1,000㎡/日・層	45mm以上 55mm未満	1.4m未満	230㎡/日・層	1.4m以上	1,000㎡/日・層	55mm以上 65mm未満	1.4m未満	230㎡/日・層	1.4m以上	1,000㎡/日・層	65mm以上 70mm以下	1.4m未満	230㎡/日・層	1.4m以上	1,000㎡/日・層	② アスカーブ (1日当り)					名称	単位	作業日当たり標準作業量			アスカーブ	m	260m/日			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">工種名</th> <th colspan="4">設定内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">舗装工</td> <td colspan="4">① 路盤工 不陸整正及び路盤工 (1日・1層当り)</td> </tr> <tr> <td>施工区分</td> <td>工種</td> <td>単位</td> <td>作業日当たり標準作業量</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">車道・路肩部</td> <td>不陸整正</td> <td>㎡</td> <td>1,580㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>施工</td> <td>下層路盤及び上層路盤</td> <td>〃</td> <td>1,110㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>歩道施工</td> <td>下層路盤及び上層路盤</td> <td>〃</td> <td>268㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td colspan="5">                     (注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cmまでとする。                      2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは15cmまで(瀝青安定処理路盤の場合は10cm)とする。                 </td> </tr> <tr> <td rowspan="25">アスファルト舗装工</td> <td colspan="4">① 舗設工 (1日・1層当り)</td> </tr> <tr> <td>施工区分</td> <td>平均厚さ</td> <td>平均幅員</td> <td>単位</td> <td>作業日当たり標準作業量</td> </tr> <tr> <td rowspan="12">基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)</td> <td rowspan="2">25mm以上 35mm未満</td> <td>1.4m未満</td> <td rowspan="12">㎡</td> <td>250㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td style="color:red;">2,300㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">35mm以上 45mm未満</td> <td>1.4m未満</td> <td>250㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>2,300㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">45mm以上 55mm未満</td> <td>1.4m未満</td> <td>250㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>2,300㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">55mm以上 65mm未満</td> <td>1.4m未満</td> <td>230㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>2,300㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">65mm以上 70mm以下</td> <td>1.4m未満</td> <td>230㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>2,300㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="12">基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)</td> <td rowspan="2">25mm以上 35mm未満</td> <td>1.4m未満</td> <td rowspan="12">㎡</td> <td>250㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>1,000㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">35mm以上 45mm未満</td> <td>1.4m未満</td> <td>250㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>1,000㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">45mm以上 55mm未満</td> <td>1.4m未満</td> <td>230㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>1,000㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">55mm以上 65mm未満</td> <td>1.4m未満</td> <td>230㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>1,000㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">65mm以上 70mm以下</td> <td>1.4m未満</td> <td>230㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>1,000㎡/日・層</td> </tr> <tr> <td colspan="5">② アスカーブ (1日当り)</td> </tr> <tr> <td>名称</td> <td>単位</td> <td colspan="3">作業日当たり標準作業量</td> </tr> <tr> <td>アスカーブ</td> <td>m</td> <td colspan="3">260m/日</td> </tr> </tbody> </table>	工種名	設定内容				舗装工	① 路盤工 不陸整正及び路盤工 (1日・1層当り)				施工区分	工種	単位	作業日当たり標準作業量	車道・路肩部	不陸整正	㎡	1,580㎡/日・層	施工	下層路盤及び上層路盤	〃	1,110㎡/日・層	歩道施工	下層路盤及び上層路盤	〃	268㎡/日・層	(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cmまでとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは15cmまで(瀝青安定処理路盤の場合は10cm)とする。					アスファルト舗装工	① 舗設工 (1日・1層当り)				施工区分	平均厚さ	平均幅員	単位	作業日当たり標準作業量	基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	25mm以上 35mm未満	1.4m未満	㎡	250㎡/日・層	1.4m以上	2,300㎡/日・層	35mm以上 45mm未満	1.4m未満	250㎡/日・層	1.4m以上	2,300㎡/日・層	45mm以上 55mm未満	1.4m未満	250㎡/日・層	1.4m以上	2,300㎡/日・層	55mm以上 65mm未満	1.4m未満	230㎡/日・層	1.4m以上	2,300㎡/日・層	65mm以上 70mm以下	1.4m未満	230㎡/日・層	1.4m以上	2,300㎡/日・層	基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)	25mm以上 35mm未満	1.4m未満	㎡	250㎡/日・層	1.4m以上	1,000㎡/日・層	35mm以上 45mm未満	1.4m未満	250㎡/日・層	1.4m以上	1,000㎡/日・層	45mm以上 55mm未満	1.4m未満	230㎡/日・層	1.4m以上	1,000㎡/日・層	55mm以上 65mm未満	1.4m未満	230㎡/日・層	1.4m以上	1,000㎡/日・層	65mm以上 70mm以下	1.4m未満	230㎡/日・層	1.4m以上	1,000㎡/日・層	② アスカーブ (1日当り)					名称	単位	作業日当たり標準作業量			アスカーブ	m	260m/日		
工種名	設定内容																																																																																																																																																																																																																														
舗装工	① 路盤工 不陸整正及び路盤工 (1日・1層当り)																																																																																																																																																																																																																														
	施工区分	工種	単位	作業日当たり標準作業量																																																																																																																																																																																																																											
	車道・路肩部	不陸整正	㎡	1,580㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
		施工	下層路盤及び上層路盤	〃	1,110㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
	歩道施工	下層路盤及び上層路盤	〃	268㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cmまでとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは15cmまで(瀝青安定処理路盤の場合は10cm)とする。																																																																																																																																																																																																																															
アスファルト舗装工	① 舗設工 (1日・1層当り)																																																																																																																																																																																																																														
	施工区分	平均厚さ	平均幅員	単位	作業日当たり標準作業量																																																																																																																																																																																																																										
	基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	25mm以上 35mm未満	1.4m未満	㎡	250㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
			1.4m以上		1,000㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
		35mm以上 45mm未満	1.4m未満		250㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
			1.4m以上		2,300㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
		45mm以上 55mm未満	1.4m未満		250㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
			1.4m以上		2,300㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
		55mm以上 65mm未満	1.4m未満		230㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
			1.4m以上		2,300㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
		65mm以上 70mm以下	1.4m未満		230㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
			1.4m以上		2,300㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
		基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)	25mm以上 35mm未満		1.4m未満	㎡	250㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																								
					1.4m以上		1,000㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																								
	35mm以上 45mm未満		1.4m未満	250㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
			1.4m以上	1,000㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
	45mm以上 55mm未満		1.4m未満	230㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
			1.4m以上	1,000㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
	55mm以上 65mm未満		1.4m未満	230㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
			1.4m以上	1,000㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
	65mm以上 70mm以下		1.4m未満	230㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
			1.4m以上	1,000㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
	② アスカーブ (1日当り)																																																																																																																																																																																																																														
	名称		単位	作業日当たり標準作業量																																																																																																																																																																																																																											
	アスカーブ	m	260m/日																																																																																																																																																																																																																												
工種名	設定内容																																																																																																																																																																																																																														
舗装工	① 路盤工 不陸整正及び路盤工 (1日・1層当り)																																																																																																																																																																																																																														
	施工区分	工種	単位	作業日当たり標準作業量																																																																																																																																																																																																																											
	車道・路肩部	不陸整正	㎡	1,580㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
		施工	下層路盤及び上層路盤	〃	1,110㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
	歩道施工	下層路盤及び上層路盤	〃	268㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cmまでとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは15cmまで(瀝青安定処理路盤の場合は10cm)とする。																																																																																																																																																																																																																															
アスファルト舗装工	① 舗設工 (1日・1層当り)																																																																																																																																																																																																																														
	施工区分	平均厚さ	平均幅員	単位	作業日当たり標準作業量																																																																																																																																																																																																																										
	基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	25mm以上 35mm未満	1.4m未満	㎡	250㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
			1.4m以上		2,300㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
		35mm以上 45mm未満	1.4m未満		250㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
			1.4m以上		2,300㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
		45mm以上 55mm未満	1.4m未満		250㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
			1.4m以上		2,300㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
		55mm以上 65mm未満	1.4m未満		230㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
			1.4m以上		2,300㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
		65mm以上 70mm以下	1.4m未満		230㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
			1.4m以上		2,300㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																										
		基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)	25mm以上 35mm未満		1.4m未満	㎡	250㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																								
					1.4m以上		1,000㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																								
	35mm以上 45mm未満		1.4m未満	250㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
			1.4m以上	1,000㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
	45mm以上 55mm未満		1.4m未満	230㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
			1.4m以上	1,000㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
	55mm以上 65mm未満		1.4m未満	230㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
			1.4m以上	1,000㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
	65mm以上 70mm以下		1.4m未満	230㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
			1.4m以上	1,000㎡/日・層																																																																																																																																																																																																																											
	② アスカーブ (1日当り)																																																																																																																																																																																																																														
	名称		単位	作業日当たり標準作業量																																																																																																																																																																																																																											
	アスカーブ	m	260m/日																																																																																																																																																																																																																												